

**СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ**

ИНН 3906981340 / КПП 390601001

ООО «СИС» г. Калининград, ул. Яблоневая Аллея, д.1, оф.11

8 (4012) 50-77-42, 89637386667, www.sis39.ru, sis39@bk.ru

**Коммерческое предложение на производство работ по монтажу системы доступа на калитку с видеодомофоном.  
на объекте: частный дом  
по адресу:**

Позиция	Внешний вид	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7
1		Вызывная панель Tantos Stich (черная/медная)	шт.	1	2670	2 670,00
2		Цветной монитор видеодомофона без трубки (hands-free) J2000-DF. 4,3".	шт.	1	2360	2 360,00
3		Провод UTP CAT 5E AWG 24 внутренний 305 метров медный	м.	20	16,50	330,00
4		Провод силовой 2x0.75	м.	25	13,60	340,00
5		Замок электромагнитный TANTOS TS-ML180	шт.	1	1 610,00	1 610,00
6		Монтажный уголок для замка TS-ML180	шт.	1	380,00	380,00
7		Автономный контроллер СКУД Z-5R	шт.	1	565,00	565,00
8		Считыватель ТМ СТМ-КР накладной индик. (крашеный)	шт.	1	320,00	320,00
9		Кнопка выхода "Циклоп" Н.О.(медь)	шт.	1	410,00	410,00
10		Ключ ТМ DS 1990А черный	шт.	1	22,00	22,00
11		TS-3А Tantos Источник питания стабилизированный 12В, 3А, коннектор (клеммная колодка) в комплекте. 91x52x32мм	шт.	1	730,00	730,00
12		Коробка коммутационная IP 55	шт.	1	87,00	87,00
13		Расходные материалы (саморезы, кабель-канал ПВХ, стяжки и т.д.)	к-т	1	500,00	500,00
<b>Итого по оборудованию и материалам:</b>						<b>10 324,00</b>
<b>Монтаж оборудования и пусконаладочные работы:</b>						<b>6 000,00</b>
<b>Итого по смете:</b>						<b>16 324,00</b>

\* Объем материалов и стоимость работ уточняется после бесплатного выезда нашего специалиста.