

**СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ**

ИНН 3906981340 / КПП 390601001

ООО «СИС» г. Калининград, ул. Яблоневая Аллея, д.1, оф.11
8 (4012) 50-77-42, 89637386667, www.sis39.ru, sis39@bk.ru

Коммерческое предложение на производство работ по монтажу и пуску - наладке автоматической установки пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа (административное здание 16 помещений, S=460 м2) по адресу: г. Калининград

Позиция		Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Количество	Цена, руб.	Стоимость, руб.
1		2	3	4	5	6
1		Контрольная панель Гранит 3 (эконом) 3 зоны, 4 ПЦН, 2 эл. ключ, под аккумулятор 4,5 Ач/7 Ач, программирование кнопками на лицевой панели	шт	1	3 358,00	3 358,00
2		Аккумулятор герметичный свинцово-кислотный 12 В, 7 Ач	шт	1	680,00	680,00
3		Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный ИП 212-141	шт	32	290,00	9 280,00
4		Извещатель пожарный ручной ИПР-513-10	шт	2	233,00	466,00
5		Оповещатель охранно-пожарный звуковой Иволга (ПКИ-1)	шт	2	197,00	394,00
6		Оповещатель охранно-пожарный световой (табло) ЛЮКС-12 "Выход"	шт	2	229,00	458,00
7		Оповещатель охранно-пожарный комбинированный свето-звуковой Призма 200	шт	1	530,00	530,00
8		Кабель для систем ОПС и СОУЭ огнестойкий, с низким дымо и газовыделением КСРВнг(A)-FRLS 4x0,5 (0,2 кв мм)	м	200	19,85	3 970,00
9		Короб 20x10 ПВХ	м	80	27,40	2 192,00
10		Расходные материалы (саморезы, крепления и т.д.)	к-т	1	1 500,00	1 500,00
		Итого по оборудованию и материалам:				22 828,00
		Монтаж оборудования и пусконаладочные работы:				21 000,00
		Итого по смете:				43 828,00

1. Имеем лицензию МЧС, СРО проектное, СРО строительное до 60 миллионов.

2. Объем материалов и стоимость работ уточняется после бесплатного выезда нашего специалиста.